

## 裝修工程-室內隔間



依據放樣位置固定上下槽後，安裝輕隔間骨料立柱，並鋪釘板片進行單面封版。單面封板完成後，進行水電管路放樣及固定，避免灌漿時位移。配管完成後使用自功螺絲將板片與立柱繫結鎖緊，並接續灌漿完成隔間工程。

## 裝修工程-室內泥作



結構體完成後，利用雷射儀器量測牆面水平直角，貼條及施作灰誌，作為後續打底之基準。依據前述放樣基準，塗抹黏著劑後進行水泥砂漿打底，使牆面趨於平整。打底完成後，使用較細砂粒的水泥砂漿進行粉光，使牆面更加細緻。

## 裝修工程-批土油漆



隔間工程與泥作工程完成後，  
針對板片接縫處、螺絲孔位進行批土，並填平泥作牆面表面孔隙。  
為提升上漆後美觀，於上漆前重複進行批土打磨，室內牆面逐漸完成。

## 裝修工程-浴室裝修



於浴室空間中，針對牆面與地坪進行防水施作。  
防水工程完成後，磁磚進場施工放樣，於牆面以黏著劑背膠面貼壁磚及填縫。

# 裝修工程-浴廁裝修



浴室壁磚完成後，接續進行浴室地磚施作。以水泥砂漿攪拌均勻後整平，並依序鋪貼浴室地磚，施作前再次丈量，確認磁磚分割及需裁切尺寸。貼上地磚後以槌柄輕敲使其順利吃漿，並確認其接縫平整度。地磚鋪貼完成間隔24小時後，進行填縫及擦拭，完成地磚工程。

# 裝修工程-樓梯間



除室內空間外，公共樓梯間亦需施作泥作打底粉光，完成後進行批土及油漆工程。牆面工程完成後，接續進行樓梯地磚貼作。

# 裝修工程-梯廳壁磚

---



公共空間梯廳壁面採用壁磚貼作，依據設計師規劃先行磁磚放樣、裁切及貼作。